

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA COMMUNE DE BRISON :
- DU RESEAU D'EAUX USEES A LA STEP DE BONNEVILLE
- DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE AU RESEAU DE LA COMMUNE DE MONT-SAXONNEX
TRAVAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE DE MONT-SAXONNEX QUARTIER DE LAURENNAZ ET ROUTE DE BRISON
TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT ET DE SECURISATION DU RESEAU MOYENNE TENSION

La Régie Intercommunale de Traitement des Eaux, La Régie des Eaux Faucigny Glières, La Communauté de Commune Cluses Arve & Montagne, La commune du MONT SAXONNEX et ENEDIS vont procéder en tranchée commune à la pose d'un réseau d'eaux usées pour raccorder la commune de BRISON et le quartier de Laurenaz (commune du MONT SAXONNEX) à la station d'épuration de BONNEVILLE, un réseau d'eau potable pour sécuriser l'approvisionnement en eau de la commune de BRISON, l'enfouissement de la ligne aérienne moyenne tension et la pose de la fibre optique.

Ces travaux consistent :

-Eaux usées :

- o la fourniture et la pose de 3510 ml de réseaux (Gravitaire & refoulement)
- o la création ou réhabilitation de 3 nouveaux postes de refoulement (Pincru, Culées, Servagettaz).

-Eau potable :

- o la fourniture et la pose 2330 ml de PEHD Ø125 de canalisation d'interconnexion (y compris création des branchements)
- o la fourniture et la pose 345 ml de PEHD Ø125 pour le renouvellement de la canalisation d'eau potable sur commune du MONT SAXONNEX (y compris reprise des branchements)

-Electricité moyenne tension :

- o Enfouissement de la ligne aérienne sur 3200 ml.

-Fibre optique :

- o Pose de 485 ml de 2 PEHD Ø50 avec chambres de tirage.

Le marché de travaux a été décomposé en 2 lots :

- Lot 01 Entreprise SOCCO : travaux de pose en tranchée des canalisations et réseaux secs, terrassement et génie civil des postes de refoulement.
- Lot 02 Entreprise Jacquard : travaux d'équipements électromécaniques des postes de refoulement.

Le chantier se déroulera en cinq phases réparties sur 15 mois avec un arrêt des travaux durant la période hivernale du 15 novembre 2018 au 15 mars 2019. Le démarrage du chantier est prévu le 19 mars 2018.

Le plan de circulation ainsi que le planning prévisionnel par phases vous sont présentés ci-après. Ce planning est néanmoins soumis aux imprévus pouvant être rencontrés et aux aléas climatiques.

La route départementale D186 entre BRISON et le MONT SAXONNEX sera fermée à la circulation la semaine du lundi 10 heures au vendredi 15 heures et, ouverte les week-ends dans les 2 sens avec alternats par feux et limitation de la vitesse.

Pendant ces travaux, les usagers devront emprunter la déviation par la D286.

Les bus scolaires descendront par Thuet.

Le ramassage des ordures ménagères et les livraisons en poids lourds par la D186 pourront se faire du vendredi après-midi à partir de 15 heures au lundi matin avant 10 heures.

Un accès riverain au droit du chantier sera maintenu en fonction de son avancement en collaboration avec l'entreprise SOCCO, les riverains en amont ou en aval de l'emprise du chantier devront emprunter la déviation.

Veillez nous excuser du désagrément occasionné par ces travaux et nous vous remercions, par avance, pour votre compréhension, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.



